

FICHA TÉCNICA



Artículo:
Norma:
Categoría de Seguridad:

B0620N SWIM
UNI EN ISO 20345:2012
S1 P SRC

Altura interna del calzado:

Mod. A, H 79 mm (<113 mm; Rif. EN 20345-5.2.2)

Horma:

11

Tipo de construcción:

STROBEL; SUELA BIDENSIDAD INYECTADA

Limpieza y mantenimiento:

Utilice cepillos blandos y agua. No emplear sustancias tales como alcohol, disolventes, gasolina u otros productos químicos.

Mantenga su calzado seco y limpio, en un lugar adecuado a temperatura ambiente.

Sectores recomendados:

Construcción, industria ligera, servicios, automoción, línea automatizada.

Calzado Entero: Protecciones				
Componente	Descripción	Valor	Requisito mínimo	EN 20345
Puntera no metálica	Resistencia al impacto (200 J)			
SLIMCAP	Altura libre después del impacto	15 mm	≥ 14 mm	5.3.2.3
	Resistencia ala compresión (15 kN)			
	Altura libre después de la compresión	15,5 mm	≥ 14 mm	5.3.2.4
Suela (SRC)	Resistencia al deslizamiento			
	SRA – planta (suela entera)	0,38	$\geq 0,32$	5.3.5.4
	SRA – tacón (ángulo de 7°)	0,32	$\geq 0,28$	5.3.5.4
	SRB – planta (suela entera)	0,18	$\geq 0,18$	5.3.5.4
	SRB – tacón (ángulo de 7°)	0,13	$\geq 0,13$	5.3.5.4
Fresh'n Flex (P)	Resistencia ala perforación	Ninguna perforación	≥ 1100 N	6.2.1.1.2
Fondo (A)	Propiedades antiestáticas			
	Resistencia eléctrica	En seco $4,45 \times 10^8 \Omega$	$\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$	6.2.2.2
		En húmedo $7,63 \times 10^7 \Omega$	$\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$	6.2.2.2
Suela/corte	Aislamiento térmico			
Calor (HI)	Incremento de temperatura en palmilla	N/A	$\leq 22^\circ\text{C}$	6.2.3.1
frío (CI)	Descenso de temperatura en palmilla	N/A	$\leq 10^\circ\text{C}$	6.2.3.2
Talón (E)	Absorción de energía de la zona del tacón	29 J	≥ 20 J	6.2.4
(WR)	Resistencia al agua (penetración de agua)	N/A	≤ 3 cm ²	6.2.5
(M)	Protección de los metatarsos	N/A	≥ 40 mm	6.2.6

Corte				
Material	Descripción	Valor	Requisito mínimo	EN 20345
Piel serraje afelpado	Resistencia al desgarro	168 N	≥ 120 N	5.4.3
	Propiedades de tracción	16 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²	5.4.4
	Permeabilidad de vapor de agua	3,8 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h	5.4.6
	Valor de pH	4,05	≥ 3,2	5.4.7
	Contenido en Cromo	No detectado	No detectable	5.4.9
	Penetración de agua	N/A	≤ 0,2 g	6.3
	Absorción de agua	N/A	≤ 30%	6.3
Tejido 3D	Resistencia al desgarro	70 N	≥ 60 N	5.4.3
	Propiedades de tracción	N/A	≥ 15 N/mm ²	5.4.4
	Permeabilidad de vapor de agua	61,1 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h	5.4.6
	Coefficiente de vapor de agua	489 mg/cm ²	≥ 15mg/cm ²	5.4.7
	Valor de pH	N/A	≥ 3,2	5.4.9
	Contenido en Cromo	N/A	No detectable	6.3
	Penetración de agua	N/A	≤ 0,2 g	6.3
	Absorción de agua	N/A	≤ 30%	

Forro				
Material	Descripción	Valor	Requisito mínimo	EN 20345
Tejido 3D hi-tech	Resistencia al desgarro	47 N	≥ 15 N	5.5.1
	Resistencia a la abrasión	- en seco la superficie no presenta ningún agujero - a húmedo la superficie no presenta ningún agujero	Ningún agujero antes de 51.200 ciclos Ningún agujero antes de 25.600 ciclos	5.5.2
	Permeabilidad al vapor de agua	21,1 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ² h	5.5.3
	Valor de pH	N/A	No detectable	5.5.4
	Contenido en cromo VI	N/A	No detectable	5.5.5

Palmilla				
Material	Descripción	Valor	Requisito mínimo	EN 20345
Fresh'n Flex	Espesor	3,7 mm	≥ 2,0 mm	5.7.1
	Valor de pH	N/A	No detectable	5.7.2
	Absorción de agua	86 mg/cm ²	≥ 70 mg/cm ²	5.7.3
	Desorción de agua	94 %	≥ 80 %	5.7.3
	Resistencia a la abrasión (después de 400 ciclos)	Ningún daño	Daño ≤ de la referencia normativa	5.7.4.1
	Contenido en cromo VI	N/A	No detectable	5.7.5

Plantilla extraíble				
Material	Descripción	Valor	Requisito mínimo	EN 20345
Dry'n air	Espesor	3,5±0,5 mm	N/A	5.7.1
	Valor de pH	N/A	No detectable	5.7.2
	Absorción de agua	Permeable	Permeable o ≥ 70mg/cm ²	5.7.3
	Desorción de agua	Permeable	Permeable o ≥ 80%	5.7.3
	Resistencia a la abrasión	Ningún daño	Ningún agujero antes de 25600 ciclos en seco y 12800 en húmedo	5.7.4.2
	Contenido en cromo VI	N/A	No detectable	5.7.5

Suela				
Material	Descripción	Valor	Requisito mínimo	EN 20345
Intersuela en PU; Suela en TPU SKIN (TPU de alta densidad)	Espesor de la suela con tacos	6 mm	≥ 4 mm	5.8.1.1
	Altura de los tacos	2,7 mm	≥ 2,5 mm	5.8.1.3
	Resistencia al desgarro	5,6 kN/m	≥ 5 kN/m	5.8.2
	Resistencia a la abrasión	35 mm ³	≤ 250 mm ³	5.8.3
	• Pérdida de volumen relativo			
	Resistencia a la flexión	1,5 mm	≤ 4 mm	5.8.4
	• Aumento de la incisión después de 30.000 ciclos			
	Hidrólisis	2 mm	≤ 6 mm	5.8.5
	• Aumento de la incisión después de 150.000 ciclos			
	Resistencia de la unión entre capas	N/A	≥ 4 N/mm; (*) ≥ 3 N/mm con desgarro de la suela	5.8.6
	(HRO) Resistencia al calor por contacto (300°C)	N/A	Ningún daño(fusión, rotura)	6.4.1
	(FO) Resistencia a los hidrocarburos (variación del volumen)	0,7 %	≤ 12%	6.4.2

Data: 20/08/2020

Copia conforme al italiano